

Data opracowania: 2023-06-26

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach.

Adres obiektu budowlanego: Działki o nr. ewid. gr. 39/2 oraz 39/3, obręb Nowe Piekuty, Gmina Nowe Piekuty

Zamawiający: Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. REMONT PLACU ZABAW	45214210-5
1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	45214210-5
1.2. Nawierzchnia	45214210-5
1.3. Montaż urządzeń w miejscu istniejących - wybór urządzeń uzgodniony z Inwestorem	45214210-5
1.4. Remont urządzeń istniejących	45214210-5

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. REMONT PLACU ZABAW [CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
			Dział nr 1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze [CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
1	Kalkulacja własna		Demontaż nawierzchni istniejącego placu zabaw - płyty oraz krawężniki EPDM , wraz z załadunkiem wywozem i utylizacją. 170,00	m2	170,0000
2	Kalkulacja własna		Demontaż urządzeń zabawowych z ławkami wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją. 5	kpl	5,0000
			Dział nr 1.2. Nawierzchnia [CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
3	KNR 2-01W 0114-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 260,00/10000	ha	0,0260
4	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV o głębokości 20cm 247,00	m2	247,0000
5	KNR 2-31 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV, dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 20cm Krotność = 8 247,00	m2	247,0000
6	KNR 2-31 0104-0700		Warstwy odsączające w korycie o grubości 10cm, wykonanej i zagęszczonej mechanicznie - piasek 247,00	m2	247,0000
7	KNR 2-31 0104-0800		Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi; dodatek za każdy 1cm ponad 10cm grubości warstwy, wykonanej i zagęszczonej mechanicznie Krotność = 10 247,00	m2	247,0000
8	KNR 2-31 0114-0100		Podbudowy z kruszyw naturalnych kruszywo łamane - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu 247,00	m2	247,0000
9	KNR 2-31 0114-0200		Podbudowy z kruszyw naturalnych; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 20 247,00	m2	247,0000
10	KNK 2-06 0405-02		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa 8,10+17,80+10,50+20,20+1,40*2+2,40*2*3,14/4*3	m	70,7040
11	Kalkulacja własna		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej gumowej wykonywanej na placu budowy - 5 cm SBR (podbudowa) + 1 cm EPDM (warstwa wierzchnia łącznie z obrzeżami) w kolorze uzgodnionym przez Inwestora 247,00		247,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNP 01 1346-0201		Karczowanie krzewów o średnicy korony ponad 1 m	szt.	10,000
			10		10,00000
13	KNP 01 1339-0201		Przycięcie krzewów o śr.korony 80-150 cm	szt.	15,000
			15		15,00000
14	KNR 2-21 0303-0300		Sadzenie drzew i krzewów liściastych - form naturalnych na terenie płaskim, bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,7m	szt	10,000
			10		10,00000
			Dział nr 1.3. Montaż urządzeń w miejscu istniejących - wybór urządzeń uzgodniony z Inwestorem [CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
15	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż urządzenia - BUJAK NA SPRĘŻYNIE		3,000
			3		3,00000
16	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż urządzenia - ZESTAW ZABAWOWY stalowy		1,000
			1		1,00000
17	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż urządzenia - HUŚTAWKA PODÓWJNA wahadłowa mix maluch stalowa		1,000
			1		1,00000
18	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż urządzenia - DOMEK Z PIASKOWNICĄ		1,000
			1		1,00000
19	Kalkulacja własna		Dostawa i monta. urządzenia - ŁAWKA		2,000
			2		2,00000
20	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż urządzenia - KOSZ NA ŚMIECI		2,000
			2		2,00000
21	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw		1,000
			1		1,00000
			Dział nr 1.4. Remont urządzeń istniejących [CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
22	Kalkulacja własna		Przeniesienie urządzenia. Demontaż i montaż karuzeli.	szt	1,000
			1		1,00000
23	Kalkulacja własna		Odtłuszczenie elementów stalowych - karuzela stolik	kpl	1,000
			1		1,00000
24	Kalkulacja własna		Dwukrotne malowanie elementów stalowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe - karuzela stolik	kpl	1,000
			1		1,00000