

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont korytarza I w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Działki o nr. ewid. gr. 114/2 oraz 19, obręb Jabłoń Kościelna oraz Jabłoń Dobk, Gmina Nowe Piekuty
3. Nazwa zamawiającego	Gmina Nowe Piekuty
4. Adres zamawiającego	ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Adela Lisiewicz
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Pracownia Projektowa Adela Lisiewicz
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Szepietowo-Janówka 41, 18-210 Szepietowo
8. Data opracowania	2024-04-26

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Spis działów przedmiaru robót

Remont korytarza I w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. REMONT KORYTARZA I	45214210-5
1.1. Roboty przygotowawcze i porządkowe	45214210-5
1.2. Roboty rozbiórkowe, demontaż	45214210-5
1.3. Ściany wewnętrzne	
1.4. Remont stolarki	
1.5. Wyposażenie	

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont korytarza I w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			REMONT KORYTARZA I [CPV:45214210-5:Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
1.1.			Roboty przygotowawcze i porządkowe [CPV:45214210-5:Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
1	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	13,255
			1,10*2,15+0,85*2,05+0,95*2,05*2+1,34*1,96*2		13,25530
2	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg teksturą malarską.	m2	34,670
			34,67		34,67000
3	KNNR 3W 1014-0700		Mycie po robotach malarskich. Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek	m2	34,670
			34,67		34,67000
1.2.			Roboty rozbiórkowe, demontaż [CPV:45214210-5:Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
4	KNR 4-01 1306-0100		Demontaż stalowej konstrukcji ścianek działowych w szatni wypełnionych poliwęglanem. Analogia	m2	35,200
			3,50*3,20*2+4,00*3,20		35,20000
5	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż grzejników	kpl	3,000
			3		3,00000
6	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2,0m2 wraz z demontażem drzwi.	m2	2,774
			1,29*2,15		2,77350
7	KNR 4-01 0348-0600		Rozebranie ścianki z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4,651
			2,32*3,20-1,29*2,15		4,65050
8	KNR 4-01 0701-0800		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na stropach - miejsca pęknięć ok. 20%	m2	6,934
			34,67*0,20		6,93400
9	KNR 4-01 0701-0100		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o pow. do 5m2 na ścianach - miejsca uszkodzone mechanicznie, obite oraz miejsca pęknięć ok. 20%	m2	17,666
			((5,74+4,02+3,31+2,01+1,56+2,23)*2*3,20-1,34*1,96*2-0,95*2,05*2-0,85*2,05-1,10*2,15-1,40*2,10*4-2,32*3,20)*0,20		17,66574
10	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,020
			(6,934+17,666)*0,015+4,651*0,14		1,02014

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km - do 10 km (Krot. 10-1=9) [Krotność = 9] (6,934+17,666)*0,015+4,651*0,14	m3	1,020 1,02014
12	Kalkulacja własna		Utylizacja gruzu (6,934+17,666)*0,015+4,651*0,14	m3	1,020 1,02014
1.3.			Ściany wewnętrzne		
13	KNR 4-01 0713-0200		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach z zeszkobaniem farby 34,67	m2	34,670 34,67000
14	KNR 4-01 0713-0100		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkobaniem farby (5,74+4,02+3,31+2,01+1,56+2,23)*2*3,20-1,34*1,96*2-0,95*2,05*2-0, 85*2,05-1,10*2,15-1,40*2,10*4-2,32*3,20 ościeża: (1,34*2+1,96*4+1,10+2,15*2+1,40*2+2,10*4)*0,25	m2	95,109 88,32870 6,78000
15	KNR 4-01 0703-0200		Umocowanie siatki tynkarskiej na stropach płaskich w miejscach pęknięć 34,67*0,20	m2	6,934 6,93400
16	KNR 4-01 0710-2200		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II, na stropach o pow. do 1m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej 34,67*0,20	m2	6,934 6,93400
17	KNR 4-01 0710-0400		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II, na ścianach płaskich o pow. do 1m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej ((5,74+4,02+3,31+2,01+1,56+2,23)*2*3,20-1,34*1,96*2-0,95*2,05*2-0, 85*2,05-1,10*2,15-1,40*2,10*4-2,32*3,20)*0,20 ościeża: ((1,34*2+1,96*4+1,10+2,15*2+1,40*2+2,10*4)*0,25)*0,20 (3,20*2+2,32)*0,25	m2	21,202 17,66574 1,35600 2,18000
18	KNR 2-02 0815-0200		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach (5,74+4,02+3,31+2,01+1,56+2,23)*2*3,20-1,34*1,96*2-0,95*2,05*2-0, 85*2,05-1,10*2,15-1,40*2,10*4-2,32*3,20 ościeża: (1,34*2+1,96*4+1,10+2,15*2+1,40*2+2,10*4+3,20*2+2,32)*0,25	m2	97,289 88,32870 8,96000
19	KNR 2-02 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 34,67	m2	34,670 34,67000
20	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie podłoży preparatami typ ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe 97,289	m2	97,289 97,28900

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
21	NNRNKB 202 1134-01		Gruntowanie podłoży preparatami typu ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome	m2	34,670
			34,67		34,67000
22	KNR 2-02 1505-0300		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor, powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - ściany	m2	58,708
			97,289-38,581		58,70800
23	KNR 2-02 1505-0300		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi biel, powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - sufity	m2	34,670
			34,67		34,67000
24	KNR 2-02 1503-0200		Malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych - dwukrotne	m2	39,967
			(5,74+4,02+3,31+2,01+1,56+2,23)*2*1,50-1,34*1,00*2-0,95*1,50*2-0, 85*1,50-1,10*1,50-1,40*1,50*4-2,32*3,20		32,33100
			ościeża: (1,00*4+1,50*14)*0,25		6,25000
			parapety: 1,54*0,45*2		1,38600
25	KNR 4-01W 1209-0100 poz. zast.		Oczyszczenie elementów drewnianych oraz dwukrotne pomalowanie farbą do drewna w kolorze wybranym przez inwestora - drewniane narożniki ścienne	m2	3,600
			drewniane narożniki ścienne: 1,50*0,20*12		3,60000
26	KNNR 2 1404-0400		Malowanie grzejników i rur. Rur stalowych i blaszanych, o średnicy zewnętrznej do 50mm, farbą olejną (dm3)	m	13,000
			4,00*3+1,00		13,00000
27	KNR 2-02 2004-0200		Obudowa pionu instalacji c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa.	m2	1,440
			3,20*(0,25+0,20)		1,44000
1.4.			Remont stolarki		
28	KNP T.VIII 0130-0162		Okuwanie stolarki. Demontaż istniejących i montaż nowych kłamek, zwykle z tarczkami (szyldami) z pasowaniem	kpl	3,000
			3		3,00000
29	KNR 4-01W 1209-0100		Oczyszczenie elementów drewnianych, drzwi i ościeżnic oraz dwukrotne pomalowanie farbą do drewna w kolorze wybranym przez inwestora. Analogia. Krotn 1,3 ze względu na frezy. [Krotność = 1,30]	m2	14,285
			drzwi: (0,85*2,05+0,95*2,05*2)*2		11,27500
			ościeżnice: (0,85+2,05*2+0,95*2+2,05*4)*0,20		3,01000
1.5.			Wyposażenie		
30	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Szatnia metalowa typu L. 4-osobowa. Niebieska	szt	13,000
			13		13,00000
31	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Puf zieleń morska. Kolekcja Media	szt	1,000
			1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
32	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Błat do pufów. Kolekcja Media	szt	1,000
			1		1,00000
33	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Puf jasnoszary. Kolekcja Media	szt	1,000
			1		1,00000
34	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Fotel narożny zieleń morska lewostronny. Media	szt	2,000
			2		2,00000
35	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Fotel narożny zieleń morska prawostronny. Media	szt	1,000
			1		1,00000
36	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Fotel zieleń morska. Kolekcja Media	szt	2,000
			2		2,00000
37	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Fotel narożny jasnoszary prawostronny. Media	szt	1,000
			1		1,00000
38	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Fotel narożny jasnoszary lewostronny. Media	szt	1,000
			1		1,00000
39	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Puf Koniczynka średnia. Zieleń trawy oraz mięta	szt	2,000
			2		2,00000
40	Kalkulacja własna		Zakup i montaż: Puf koniczynka wysoka. Szaro-beżowy oraz Zieleń morska	szt	2,000
			2		2,00000