

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont gabinetu psychologa w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Działki o nr. ewid. gr. 114/2 oraz 19, obręb Jabłoń Kościelna oraz Jabłoń Dobk, Gmina Nowe Piekuty
3. Nazwa zamawiającego	Gmina Nowe Piekuty
4. Adres zamawiającego	ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Adela Lisiewicz
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Pracownia Projektowa Adela Lisiewicz
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Szepietowo-Janówka 41, 18-210 Szepietowo
8. Data opracowania	2024-04-26

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45214210-5     Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Spis działów przedmiaru robót

Remont gabinetu psychologa w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. REMONT GABINETU PSYCHOLOGA	45214210-5
1.1. Roboty przygotowawcze i porządkowe	45214210-5
1.2. Roboty rozbiórkowe, demontaż	45214210-5
1.3. Ściany wewnętrzne	
1.4. Remont posadzki	
1.5. Remont stolarki	
1.6. Roboty instalacji elektrycznych	45214210-5
1.7. Wyposażenie	

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont gabinetu psychologa w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			REMONT GABINETU PSYCHOLOGA [CPV:45214210-5:Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
1.1.			Roboty przygotowawcze i porządkowe [CPV:45214210-5:Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
1	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	7,036
			1,34*1,96*2+0,87*2,05		7,03630
2	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg teksturą malarską.	m2	13,880
			13,88		13,88000
3	KNNR 3W 1014-0700		Mycie po robotach malarskich. Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek	m2	13,880
			13,88		13,88000
1.2.			Roboty rozbiórkowe, demontaż [CPV:45214210-5:Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
4	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż grzejników	kpl	2,000
			2		2,00000
5	KNR 4-01 0701-0800		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na stropach - miejsca pęknięć ok. 20%	m2	2,776
			13,88*0,20		2,77600
6	KNR 4-01 0701-0100		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o pow. do 5m2 na ścianach - miejsca uszkodzone mechanicznie, obite oraz miejsca pęknięć ok. 20%	m2	8,117
			((3,14*2+4,30*2)*3,20)*0,20		9,52320
			otwory okienne i drzwiowe: -7,03*0,20		-1,40600
7	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,163
			(2,776+8,117)*0,015		0,16340
8	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km - do 10 km (Krot. 10-1=9) [Krotność = 9]	m3	0,163
			0,163		0,16300
9	Kalkulacja własna		Utylizacja gruzu	m3	0,163
			0,163		0,16300
1.3.			Ściany wewnętrzne		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNR 4-01 0713-0200		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach z zeszkrobaniem farby	m2	13,880
			13,88		13,88000
11	KNR 4-01 0713-0100		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkrobaniem farby	m2	43,684
			((3,14*2+4,30*2)*3,20)		47,61600
			otwory okienne i drzwiowe: -7,03		-7,03000
			ościeża: (0,87+2,05*2+1,34*2+1,96*4)*0,20		3,09800
12	KNR 4-01 0703-0200		Umocowanie siatki tynkarskiej na stropach płaskich w miejscach pęknięć	m2	2,776
			13,88*0,20		2,77600
13	KNR 4-01 0710-2200		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II, na stropach o pow. do 1m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2,776
			13,88*0,20		2,77600
14	KNR 4-01 0710-0400		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II, na ścianach płaskich o pow. do 1m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8,736
			43,68*0,20		8,73600
15	KNR 2-02 0815-0200		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	43,680
			43,68		43,68000
16	KNR 2-02 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	13,880
			13,88		13,88000
17	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie podłoży preparatami typ ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m2	43,680
			43,68		43,68000
18	NNRNKB 202 1134-01		Gruntowanie podłoży preparatami typu ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome	m2	13,880
			13,88		13,88000
19	KNR 2-02 1505-0300		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor, powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - ściany	m2	43,680
			43,68		43,68000
20	KNR 2-02 1505-0300		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi biel, powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - sufit	m2	13,880
			13,88		13,88000
21	KNNR 2 1404-0400		Malowanie grzejników i rur. Rur stalowych i blaszanych, o średnicy zewnętrznej do 50mm, farbą olejną i (dm3)	m	8,000
			4,00*2		8,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
22	KNR 2-02 2004-0200		Obudowa pionu instalacji c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa. 3,20*(0,30+0,20)*2	m2	3,200 3,20000
1.4.			Remont posadzki		
23	KNR 4-01 0818-0500		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13,88	m2	13,880 13,88000
24	KNR 2-02 1112-05 analogia	SST-B.14	Posadzki z wykładzin PVC, homogeniczna, kolor beż 13,88	m2	13,880 13,88000
1.5.			Remont stolarki		
25	KNP T.VIII 0130-0162		Okuwanie stolarki. Demontaż istniejących i montaż nowych klamek 1	kpl	1,000 1,00000
26	KNR 4-01W 1209-0100		Oczyszczenie elementów drewnianych, drzwi i ościeżnic oraz dwukrotne pomalowanie farbą do drewna w kolorze wybranym przez inwestora. Analogia. Krotn 1,3 ze względu na frezy. [Krotność = 1,30] drzwi: 0,87*2,05*2 ościeżnice: (0,87+2,05*2)*0,20	m2	4,561 3,56700 0,99400
1.6.			Roboty instalacji elektrycznych [CPV:45214210-5:Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych]		
27	KNR 4-03 0603-0100		Wymiana opraw na oprawy LED. Analogia 2	szt	2,000 2,00000
28	KNR 4-03 1001-0100		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych. Bruzdy wykuvane mechanicznie. 8	m	8,000 8,00000
29	KNNR 5 0301-0700		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie konsolek osadzonych w podłożu; 2	szt	2,000 2,00000
30	KNNR 5 0308-0200		Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe podwójne 1	szt	1,000 1,00000
31	KNNR 5 0309-0100		Wtyczki sieciowe. Gniazdko komputerowe. 1	szt	1,000 1,00000
32	KNNR 5 0206-0400		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x2.5 8	m	8,000 8,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.7.			Wyposażenie		
33	KNR K-06 0207-0300		Zakup i montaż: karnisz pojedynczy szyna sufitowa aluminiowa z maskownicą	m	4,200
			4,20		4,20000
34	Kalkulacja własna		Zakup i montaż tablica korkowa mała	szt	1,000
			1		1,00000
35	Kalkulacja własna		Zakup i montaż biurko prof z dzwiczkami i szufladami, kolor buk	szt	1,000
			1		1,00000
36	Kalkulacja własna		Zakup i montaż stoliko-szafka na kółkach (kolor buk) ,wymiary wyspy:83x83x63cm, z małymi pojemnikami o wym. 27x38x7,5cm 6 szt z prowadnicami (kolor zieleń morska) i drzwiami (kolor beż piaskowy+awokado) + mata miasteczko wym. 76x76x0,3 cm	szt	1,000
			1		1,00000
37	Kalkulacja własna		Zakup i montaż szafa 92 wysoka, wym. 92x41x194cm, dwie półki górne i dolna szafka, kolor awokado, zamykana na klucz.	szt	1,000
			1		1,00000
38	Kalkulacja własna		Zakup i montaż szafa na pojemniki, wym. 92x41x74 cm, kolor buk + pojemniki duże z prowadnicami, wym. 27x38x17cm, 9szt., kolor beżowy lub jasnozielony	szt	1,000
			1		1,00000
39	Kalkulacja własna		Zakup i montaż krzesło muszelka roz. 5, wys. siedziska 43 cm, kolor awokado	szt	2,000
			2		2,00000
40	Kalkulacja własna		Zakup i montaż krzesło muszelka roz. 6, wys. siedziska 46 cm, kolor zieleń morska	szt	2,000
			2		2,00000
41	Kalkulacja własna		Zakup i montaż fotel wypoczynkowy, moduł, wym. 70x60x65cm , kolor jasnoszary	szt	2,000
			2		2,00000