

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stokowisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Nowe Piekuty
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 450670210
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Główna 8
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Nowe Piekuty
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 18-212
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL842 - Łomżyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 864769520
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 864769522
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ugpiekuty@pro.onet.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip-ugpiekuty.wrotapodlasia.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00456774
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-08-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00445989
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

2. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Stokowisku.

W związku z ww. zamierzeniem planuje się następujące roboty budowlane:

I. Termomodernizacja - w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

1. Roboty rozbiórkowe:

– wykucie istniejących ościeżnic drzwi zewnętrznych wraz z ich demontażem (bez ich uszkodzenia), bez zmiany lokalizacji i wymiarów otworów drzwiowych ;

– demontaż istniejącej stolarki okiennej – szt. 12; (bez jej uszkodzenia)

– demontaż istniejącej parapetów – szt. 12,

– skucie/ demontaż istniejącej warstw posadzki w pomieszczeniach wewnątrz budynku w kotłowni w celu przystosowania pod montaż instalacji,

2. Roboty budowlane:

– wykonanie nowych warstw posadzki w pomieszczeniu kotłowni,

– montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej,

– montaż nowej stolarki okiennej wraz z wykonaniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

– wykonanie ocieplenia stropu zewnętrznego,

– ocieplenie budynku z wykonaniem wyprawki elewacyjnej ścian zewnętrznych oraz fundamentowych,

- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej,
- wykonanie kwietnej łąki wraz z budką lęgową dla ptaków.

3. Roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u.
- wymiana opraw oświetleniowych

II. Pokrycie dachowe i inne roboty – w ramach budżetu gminy

- rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, rur spustowych, rynien i innych obróbek blacharskich,
- rozebranie elementów więźb dachowych,
- pokrycie i obróbki blacharskie,
- remont kominów,
- remont schodów zewnętrznych,
- roboty pozostałe: przygotowanie posadzki pod ocieplenie, uprzątnięcie pomieszczeń na strychu, wyniesienie punktów elektrycznych na elewacji po wykonaniu ocieplenia budynku,
- instalacja odgromowa

Po zmianie:

2. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Stokowisku.

W związku z ww. zamierzeniem planuje się następujące roboty budowlane:

I. Termomodernizacja - w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

1. Roboty rozbiórkowe:

- wykucie istniejących ościeżnic drzwi zewnętrznych wraz z ich demontażem (bez ich uszkodzenia), bez zmiany lokalizacji i wymiarów otworów drzwiowych ;
- demontaż istniejącej stolarki okiennej – szt. 28; (bez jej uszkodzenia)
- demontaż istniejących parapetów – szt. 28,
- skucie/ demontaż istniejącej warstw posadzki w pomieszczeniach wewnątrz budynku w kotłowni w celu przystosowania pod montaż instalacji,

2. Roboty budowlane:

- wykonanie nowych warstw posadzki w pomieszczeniu kotłowni,
- montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- montaż nowej stolarki okiennej wraz z wykonaniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykonanie ocieplenia stropu zewnętrznego,
- ocieplenie budynku z wykonaniem wyprawki elewacyjnej ścian zewnętrznych oraz fundamentowych,
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej,
- wykonanie kwietnej łąki wraz z budką lęgową dla ptaków.

3. Roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u.
- wymiana opraw oświetleniowych

II. Pokrycie dachowe i inne roboty – w ramach budżetu gminy

- rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, rur spustowych, rynien i innych obróbek blacharskich,
- rozebranie elementów więźb dachowych,
- pokrycie i obróbki blacharskie,
- remont kominów,
- remont schodów zewnętrznych,
- roboty pozostałe: przygotowanie posadzki pod ocieplenie, uprzątnięcie pomieszczeń na strychu, wyniesienie punktów elektrycznych na elewacji po wykonaniu ocieplenia budynku,
- instalacja odgromowa